

## 物资施工方堆料场及业主中转库房搭建标准及要求：

（一）设置堆垛点，存放线路类工程物资如钢管、热煨弯管及大型设备等。对露天货物堆存的设备、材料按规定进行上盖下垫，堆放整齐。以水泥地面为宜，超大物资应篷布覆盖，料场面积满足线路管材按照国标堆放。料棚场地四周应有排水沟、排水管道等排水系统。料场地面要铺平夯实，下垫材料要铺平放正，根据堆垛货物的特性合理选择和使用下垫材料。

（二）设置户外料棚，存放电缆、站控、阀门、设备、非标等物资进行保管，防止设备淋雨受潮、受损。要求每个场站配置 1 个料棚（面积不小于 200 平方米），地面为灰色渗水砖平整场地。

（三）设置库房，室内存放需防潮防腐的重要设备，仪器仪表、配件类产品。要求江口分输站、凤县末站每个站场配置 1 个库房，业主用于中转库房。

（四）物资现场管理标识要求

现场视觉化需参考我公司视觉标准化手册。