


- 说明:
- 阳极井深设计深度暂定为30m。
 - 一座阳极井安装3组预封装阳极体，每组3支。每组阳极体均有一根导线引出地面，与接线箱相连。
 - 钻井前井口用套管固井，在下钻时不断用黄泥固定井壁，防止坍塌。
 - 阳极体之间应对接准确，焊接牢固。
 - 深井阳极施工安装应在专业工程师的指导下进行。
 - 图中尺寸以毫米计。



<div><div><div></div></div><div>陕西宇阳石油科技工程有限公司</div></div>									
设计证书号 A261002767					勘察证书号 B261001219				
制图		西延高铁洛川段与靖西一、二线改线工程							
设计									
校对									
审核									
		阴保部分							
		闭孔深阳极地床（有套管）安装示意图							
		阶段	施工图设计	项目号	YPTF2023-049-001DD				
		比例	~	文件号	DWG0101CP01-06				
		日期	2023. 10	专业	阴保		版次	0	